

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói cung cấp: Sửa chữa cống D500 dẫn nước vào Ao lắng của mỏ

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI thông báo mời chào giá Gói cung cấp: Sửa chữa cống D500 dẫn nước vào Ao lắng của mỏ theo phương thức báo giá cạnh tranh. Nhà cung cấp nhận được Thông báo này có đủ điều kiện và năng lực mời nhà cung cấp báo giá [theo mẫu số 01], nội dung như sau:

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung công việc	Đ.v tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0,803	
2	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤ 6m, bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0,484	
3	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới	100m ³	0,022	
4	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg bằng cần cẩu	m/1 cấu kiện	13,0	
5	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	0,168	
6	Xây đá học, xây tường thẳng, chiều dày > 60cm, cao > 2 m, vữa XM mác 100, PCB40 - Xây kè đá	m ³	18,233	
7	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày ≤ 33cm, vữa XM mác 100, PCB40 - Xây kè gạch, bậc tiêu năng	m ³	2,594	
8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200, PCB40	m ³	0,154	

Tài liệu kèm theo: Phương án số 09.4/PA-CTQ ngày 09/4/2025, các bản vẽ thiết kế thi công số CĐMS-01; CĐMS-02.

Yêu cầu:

1. Thời gian và tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2025 và trong vòng 20 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Địa điểm thực hiện: Tại mặt bằng mỏ sét Tràng Đà, xóm 4, xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thanh toán:

- Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và có đủ hồ sơ thanh toán công trình.
- Thanh toán 5% giá trị còn lại trong vòng 60 ngày sau khi hết thời gian bảo hành

4. Chất lượng thi công và các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

4.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Thi công đúng theo phương án, bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.
- Bề mặt lòng công dẫn nước phải phẳng, các mối ghép phải trùng khớp và đảm bảo độ dốc dọc $i_d \geq 4\%$.
- Tất cả vật tư thay thế, sử dụng phải đúng kích cỡ, chủng loại theo phương án được duyệt hoặc loại có chất lượng tương đương.

4.2. Các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- TCVN 4447:2012 - Công tác đất. Thi công và nghiệm thu.
- QCVN 18: 2014 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng;
- TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.
- TCVN 9377-2:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng.

5. Bảo hành: Bảo hành tối thiểu 12 tháng tính từ thời điểm được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

6. Hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá

7. Báo giá gửi về: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI, trước ngày 21/4/2025, người nhận Nguyễn Lê Hoàng phòng KHVT, SĐT 0862 823 323 hoặc Thư điện tử phongKHVT.CTQ@gmail.com

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- <https://ximangtanquang.com.vn/>
- Lưu VT, H⁰ (3)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Dự



NHÀ CUNG CẤP**Địa chỉ:****BÁO GIÁ**

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân quang - VVMI

TT	Tên hàng hoá, quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0,803		
2	Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤ 6m, bằng máy đào 0,8m ³ , đất cấp II	100m ³	0,484		
3	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới	100m ³	0,022		
4	Lắp đặt cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg- 200kg bằng cần cẩu	m/1 cầu kiện	13,0		
5	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	0,168		
6	Xây đá học, xây tường thẳng, chiều dày > 60cm, cao > 2 m, vữa XM mác 100, PCB40 - Xây kè đá	m ³	18,233		
7	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày ≤ 33cm, vữa XM mác 100, PCB40 - Xây kè gạch, bậc tiêu năng	m ³	2,594		
8	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200, PCB40	m ³	0,154		
Tổng giá trị chào trước thuế					
Thuế VAT 8%					
Tổng giá trị chào sau thuế					
(Bảng chữ:)					

Đơn giá trên là đơn giá đã bao gồm chi phí vật liệu, vận chuyển và thi công lắp đặt tại mặt bằng mỏ sét Trảng Đà, xóm 4, xã Trảng Đà, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đã bao gồm thuế VAT 8%.

1. Nhà cung cấp cam kết:

- Thời gian và tiến độ thực hiện: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]

- Địa điểm thực hiện: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]

- Thời gian thanh toán: *[Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]*

- Chất lượng thi công và các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: *[Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]*

- Bảo hành: *[Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]*.

2. Hiệu lực của báo giá: *[Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu thông báo giá]*

....., ngày tháng năm 2025

Đ/D NHÀ CUNG CẤP

C. P. * 8/10