

Số: 579/TB-CTQ

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 05 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Vật tư, dịch vụ: Sửa chữa thang máy 251.17.

Kính gửi: Nhà cung cấp quan tâm.
Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Sửa chữa thang máy 251.17, theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá vật tư, dịch vụ với nội dung như sau:

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ, hàng hoá	Đặc điểm/ thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
A	Cung cấp vật tư			
1	Cáp tải thang máy $\Phi 14$	Cáp thép lõi bố tấm dầu.	m	1000
2	Bộ chống vượt tốc thang máy governor 1.0	Tốc độ: $V = 1.0\text{m/s}$, đường kính cáp: $\Phi 8\text{ mm}$, đường kính Pulley: $\Phi 240\text{mm}$, lực căng cáp: $\geq 500\text{ N}$.	Bộ	01
3	Bộ giảm chấn thang máy	Giảm chấn cao su loại đế $\Phi 160 \times 160\text{mm}$.	Bộ	02
B	Dịch vụ sửa chữa			
1	Sửa chữa thang máy 251.17.	Nội dung công việc, các bước thực hiện theo phương án kèm theo.	Gói	01

Ghi chú: Có phương án, bản vẽ kèm theo thông báo này.

Yêu cầu:

- Tiến độ thực hiện :
 - Cung cấp vật tư: ≤ 50 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao vật tư thiết bị tại kho vật tư công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.
 - Dịch vụ sửa chữa: ≤ 10 Từ khi bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng.
- Thời gian dự kiến hoàn thành công việc: Quý III năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.
- Yêu cầu kỹ thuật: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong phương án kèm theo.
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hoàn thiện công việc lắp đặt, bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng.
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, xóm 5- xã Tràng Đà -
thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang trước ngày 26/05/2025 (Nhà cung cấp tham khảo
mẫu báo giá kèm theo).

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>;
- Lưu VT, CD AT&MT, T(3).



**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Trọng Dự



Mẫu báo giá

Nhà cung cấp

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi xin gửi tới quý công ty bảng báo giá vật tư, dịch vụ: Sửa chữa thang máy 251.17 với nội dung sau:


Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	Cung cấp vật tư				
1					
2					
					
B	Dịch vụ sửa chữa				
	Sửa chữa thang máy 251.17.				
	Tổng				
	Thuế GTGT ...				
	Tổng cả thuế				

Công ty cam kết thực hiện toàn bộ nội dung công việc theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

1. Tiến độ thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
2. Thời gian dự kiến hoàn thành công việc: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
3. Địa điểm thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
4. Yêu cầu kỹ thuật: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
5. Bảo hành: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
6. Hiệu lực của báo giá: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]

Trân trọng./.

Ngày ... tháng ... năm 2025
(ký tên, đóng dấu)



	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMi	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 05/8/2018 Lần BH: 01 Lần sửa đổi: 00
	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA THANG MÁY 251.17	

PA số: 19.05- 251.17

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 05 năm 2025.

I. Tên thiết bị : Thang máy SY-H20.

II. Hiện trạng:

Tình trạng thang máy SY-H20, mã thiết bị 251.17 như sau:

*** Phần cơ khí:**

- + Cáp tụt khối rãnh pully trên nóc ca bin, pully đối trọng và pully trên giảm tốc tang quần, tụt 3/5 sợi cáp kẹt vào thành bên pully gây hỏng cáp. 5 sợi cáp tải thang máy $\Phi 14$ (tổng chiều dài 1000m) mòn, sòn trên toàn bộ chiều dài cáp từ 1-1.3mm.
- + Bộ chống vượt tốc thang máy mòn đĩa phanh, bánh răng do thiết bị làm việc lâu ngày (từ năm 2019 đến nay).
- + 06 cửa thang máy, 02 cửa cabin: Thanh ray dẫn hướng, ray lắp bộ bánh xe cong vênh.
- + 02 bộ giảm chấn thang máy cao su giảm chấn chai cứng, hỏng.

*** Phần điện:**

- + Chế độ điều khiển bằng bảng điều khiển gọi thang máy lên, xuống tại các tầng lõi hỏng không gọi được thang máy.
- + Các hạn vị tầng, hạn vị dưới, hạn vị trên lõi hỏng.
- + Hệ thống chiếu sáng thang máy, cabin, quạt thông khí cháy hỏng.
- + Camera trong thang máy hoạt động từ năm 2019 đến nay cháy hỏng bo nguồn của camera.

Vậy Phòng Cơ điện- AT&MT lập phương án sửa chữa thang máy 251.17 trình Giám đốc phê duyệt.

III. Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Thang máy SY-H20.
- Khối lượng: 2000Kg.
- Công suất động cơ: 15Kw.

IV. Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
I	Dự trù dụng cụ, vật tư chính			
1	Cáp tải thang máy $\Phi 14$	m	1000	ĐV Thuê ngoài
2	Bộ chống vượt tốc thang máy governor 1.0	Bộ	01	
3	Bộ giảm chấn thang máy	Bộ	02	
4	Công tắc hành trình HY-M904	Cái	16	CTQ
5	Quạt thông gió KT300x300	Cái	01	
6	Đèn led ốp trần vuông 300x300 24W	Cái	01	
7	Bóng đèn led 30W	Cái	06	
8	Đui nhựa E27	Cái	06	
9	Nút bấm XB4BA31	Cái	12	
10	Đèn báo cầu trục + Còi	Cái	04	
11	Camera DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 5 MP	Cái	01	
II	Dự trù công cụ, dụng cụ, máy thi công			ĐV Thuê ngoài
1	Pa năng 5T-10T	Cái	03	
2	Máy hàn điện	Bộ	01	
3	Máy hàn hơi	Bộ	01	
4	Máy mài tay	Bộ	02	
5	Công cụ, dụng cụ khác...			



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI

**PHƯƠNG ÁN
SỬA CHỮA THANG MÁY 251.17**

Mã số: BM 09.10
Ngày BH: 05/8/2018
Lần BH: 01
Lần sửa đổi: 00

III	Trình tự công việc			
1	Làm thủ tục cắt điện thang máy và các thiết bị liên quan. Vệ sinh toàn bộ nóc cabin, phòng tủ điều khiển thang máy.			PX Clinker
2	Bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công			Các bên liên quan
	* Phần cơ khí:			ĐV Thuê ngoài
1	Tháo thiết bị: - Dùng thép biện pháp hàn, móc pa năng, kéo treo cabin thang máy. Kiểm tra và khoá phanh cabin vào vị trí an toàn trước khi tháo cáp. - Lắp tời cáp tháo cáp ra khỏi ty cố định cáp, rút toàn bộ dây cáp cũ ra ngoài (5 sợi cáp tải thang máy $\Phi 14$, tổng chiều dài 1000m). - Tháo 01 bộ chống vượt tốc thang máy, vệ sinh toàn bộ bụi bẩn trên các pully rãnh cáp. - Tháo 02 bộ giảm chấn dưới chân thang máy.			ĐV Thuê ngoài
2	Lắp thiết bị: - Luồn cáp mới vào các vị trí pully, dùng tời kéo căng cáp, căn chỉnh lại các pully dẫn hướng cáp. Cố định cáp bằng ty cáp (5 sợi cáp tải thang máy $\Phi 14$, tổng chiều dài 1000m). - Lắp 01 bộ chống vượt tốc thang máy governor 1.0, 02 bộ giảm chấn dưới chân thang máy. - Nắn sửa lại các thanh ray dẫn hướng, ray lắp bộ bánh xe trên 6 cửa thang máy, 02 cửa cabin.			ĐV Thuê ngoài
	* Phần điện:			ĐV Thuê ngoài
1	Lắp hệ thống đèn báo cầu trục + Còi	Bộ	04	
2	Thay thế, đấu nối công tắc hành trình cửa tầng. Thay thế, đấu nối công tắc hành trình cửa cabin. Thay thế, đấu nối lại hành trình trên dưới cabin.	Cái	16	
3	Thay thế, đấu nối nút bấm gọi tầng XB4BA31	Cái	12	
4	Kiểm tra đấu nối lại hệ thống điều khiển tự động gọi tầng thang máy.	Hệ thống	01	
5	Lắp hệ thống chiếu sáng cabin dùng đèn led ốp trần vuông 300x300 24W.	Cái	01	
6	Lắp hệ thống chiếu sáng thang máy dùng bóng đèn led 30W.	Cái	06	
7	Lắp quạt thông gió KT300x300	Cái	01	
8	Lắp camera trong thang máy	Cái	01	
9	Hiệu chỉnh, kiểm định lại thang máy.	Hệ thống	01	
10	Chạy thử tải thiết bị.	Giờ	02	Các bên liên quan
11	Nghiệm thu bàn giao thiết bị.			Các bên liên quan

00280
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
TÂN QUANG
- VVMI
TÂN QUANG - T.

	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 05/8/2018 Lần BH: 01 Lần sửa đổi: 00
	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA THANG MÁY 251.17	

IV	Tiến độ thực hiện			
1	Từ khi bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng.	Ngày	10	

V. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cấp thang máy kéo căng, cố định chắc chắn. bề mặt pully sạch sẽ.
- Cửa thang máy các tầng, cửa cabin đóng mở nhẹ nhàng.
- Cơ cấu chống vượt tốc hoạt động an toàn, ổn định.
- Cảm biến đóng cửa cabin, cửa tầng và đèn báo chông kêu hoạt động tốt, chính xác.
- Chế độ gọi tầng tự động lên, xuống đúng tầng, đúng vị trí.
- Hệ thống chiếu sáng, quạt thông khí, camera hoạt động tốt, ổn định, rõ nét.
- Thang máy vận hành ổn định, êm ái.

VI. Biện pháp An toàn:

- Đơn vị sửa chữa lập biện pháp an toàn, trình Phòng Cơ điện AT-MT chủ đầu tư, trước khi thực hiện công việc.
- Người lao động phải nghiêm túc tuân thủ quy trình an toàn nghề, đã được huấn luyện đạt yêu cầu mới bố trí vào làm việc.
- Người lao động phải mang đầy đủ, trang bị bảo hộ lao động đã được cấp phát.
- Phải treo biển, căng dây cấm người qua lại khi làm việc tại khu vực thi công.
- An toàn hàn hơi, hàn điện.
- Phải tuân thủ nghiêm túc quy trình an toàn khi thi công tại hiện trường.

NGƯỜI LẬP



Vũ Ngọc Thông

PHÒNG CƠ ĐIỆN




Nguyễn Văn Phương


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Dự



SECTION 2-2

[illegible]